

Dnia 01.10.2010 roku Tomasz Bobin Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo”. W podpisaniu umowy brał udział Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Szczecinie.

Koszt całkowity projektu wynosi: 205.408.422,21zł.

Dofinansowanie z UE to kwota: 174.597.158,88 zł.

Zakres rzeczowy prac w ramach zadania obejmuje:

- Modernizację istniejącego ciągu falochronów wyspowych znajdujących się na obszarze polskich obszarów morskich nachodząc na północną część działki nr 1 obr. ew. nr 3 Miasta Darłowo w jej przyportowej części,
- Remont systemu drewnianych ostróg brzegowych – 53 sztuki,
- Dobudowanie kolejnego odcinka wału przeciwsztormowego na mierzei jeziora Kopań o długości 830 m wraz z wykonaniem narzutu z kamienia łamanego na całej długości wału od strony odmorskiej – 4980 m - o grubości ok. 1,5m oraz od strony odjeziornej – 5450 m - o grubości około 1 m.

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie długości linii brzegowej przywróconej do właściwego stanu, co nastąpi poprzez zahamowanie postępu erozji na wybranym odcinku brzegu morskiego o długości 8,165 km na kilometrażu wybrzeża od 262,07 - 270,235. Związane jest to również z obniżeniem nakładów ponoszonych przez Skarb Państwa na ochronę brzegów morskich w wieloletniej perspektywie. Osiągnięte to zostanie dzięki powstaniu trwałych i efektywnych umocnień brzegowych założonych w projekcie. Utrzymanie w chronionym ponad 8 km pasie wybrzeża pozwoli na odcinku wybrzeża (kilometraż od 268,860 do 270,235 - na wysokości zmodernizowanych falochronów wyspowych = 1,375 km) utrzymanie szerokości plaży min. 15 m od podstawy istniejących umocnień brzegowych lub podstawy wydmy mierzonej przy średniej wysokości stanu wody wynoszącym 500 cm. Wskazany poziom morza wskazany jest w "Locji Bałtyku Południowego", pomiar dokonywany jest na stanowisku pomiarowym (łata pomiarowa morskiej stacji obserwacyjnej IM i GW Oddział Morski w Gdyni. Łata ta znajduje się w kanale portowym nieopodal Kapitanatu Portu w Darłowie. Ponadto na odcinku brzegu morskiego na kilometrażu od 262,07 do 268,86 przewiduje się utrzymanie istnienia mierzei jeziora Kopań wraz z zachowaniem unikalnego ekosystemu jeziora przybrzeżnego jak również terenów siedlisk chronionych w ramach NATURA 2000 tj. bory i lasy mieszane na wydmach oraz łągi olszowe.

Realizacja zadania rozpocznie się w II kwartale 2011 r., zakończenie prac zaplanowano na IV kwartał 2012 r.



